

# B u s h a l t e s t e l l e n F ä h r h ü t t e n T



## Umbau Bushaltestellen nach BehiG

Die bestehenden Bushaltestellen Fährhütten in Trübb wurden gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) umgebaut. Die Hauptmassnahmen zum Einbau waren, die Erhöhung der Haltekanten auf eine Höhe von 1.10m, indem die alten Randsteine ausgebaut und durch Steinplatten ersetzt wurden. Um die Befahrbarkeit der Busse zu gewährleisten, wurden die Haltebuchten angepasst.

Aufgrund der Umbauarbeiten bei den Haltestellen mussten bei beiden Haltekanten an die neuen Höhen und Geometrie entsprechende Anpassungen bei der Tankstelle der Migrol vorgenommen werden. Die Gemeinde Wartau erstellt bei der Haltekante auf der Strasse ein Bushaus mit einem Fundament aus Ortsbeton.

Bauherr Kanton St. Gallen



Baujahr 2024

Die Leistungen der wlv Bauingenieure AG umfasst die Feldaufnahmen, Erstellung Höhenmodell, Variantenstudie, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung bis zur Gesamtleistung wurde in enger Zusammenarbeit mit den Fachplanern erbracht.

